

# 基督教聯合醫院擴建計劃社區簡訊(四) 新日間醫護大樓地基及秀雅道改道工程

## 1. 新日間醫護大樓地基工程

F、G、H及P座低座的拆卸工程於2016年2月展開，並於同年5月完成。而新日間醫護大樓的地基工程隨即開展，預計2019年完成。整個地盤會有不同種類，不同大小及不同深度的打樁工序，更採用了大口徑鑽樁工序，以減少噪音及震動對鄰近環境的影響。



新日間醫護大樓地盤  
(攝於 29-8-2016)

## 2. 大口徑鑽孔樁方式

鑽孔樁是透過「磨樁機」將樁通直接鑽入地底，一邊鑽，一邊用泥夾或石夾將泥土及石塊從樁通中夾出，到達石層後更會用鑽石頭將石頭磨碎，再注水將碎石取出。當樁通到達所需深度，便放入鐵籠，並一口氣灌滿石屎而形成樁柱。整個工序沒有撞擊程序，因此所產生的噪音及震動對環境的影響相對較少。



磨樁機運作中



石屎灌注進行中

## 3. 秀雅道改道工程

為配合S座加建新翼，秀雅道的改道工程現正進行閘板裝置，並將建造新的擋土牆及重建道路。承建商已於2016年8月開始拆卸施工期間所搭建的臨時工作台，並於9月底前完成閘板裝置，以配合秀雅道改道工程，預計整項改道工程於2017年第2季竣工。



原本裝置的工作台  
(攝於 5-11-2015)



閘板裝置進行中  
(攝於 8-9-2016)

工作台拆卸中

## 4. 「擴建資訊特寫牆」 加強社區溝通

本院於2016年6月在S座新升降機大堂增設了「擴建資訊特寫牆」，簡介擴建計劃及重要日程，並透過大型電子屏幕，向市民發放擴建的最新資訊。

擴建資訊特寫牆



本院將定期向市民提供擴建工程的最新資訊，如有任何疑問或查詢

**請致電：2379 9611**